

**OBRA CIVIL – CAMINO DE SOGUERO**

**OBRA: Mejora y Acondicionamiento del Camino Rural de “Soguero”**

**EMPLAZAMIENTO: Término Municipal de Mancha Real (Jaén).**

**CLIENTE: Ayuntamiento de Mancha Real**

**INGENIERIA: Sebastián Dávila Jiménez y Diego Antonio Molina Jurado**

**PRESUPUESTO: 176.246,50 €**

**AÑO: 2.009**



**DESCRIPCIÓN:**

Consistieron las obras en la rehabilitación del firme existente en el camino rural de “Soguero”, entre los puntos kilométricos P.K. 0,000 y 4,169 conservando su trazado original, así como la realización de las obras de drenaje necesarias y la colocación de señalización vertical.

Para esta rehabilitación se realizó el escarificado del firme existente en toda su superficie y posteriormente se reconstruyó realizando un firme con materiales granulares compactados al 100% en el ensayo Próctor Normal y un doble tratamiento superficial asfáltico.

También se llevaron a cabo las obras necesarias para la mejora de la evacuación de aguas, mediante la rehabilitación de las cunetas en tierra, la ejecución de cunetas revestidas de hormigón, vaguadas de hormigón y un muro de piedra escollera para contención del propio camino y drenaje de aguas en la zona ocupada por un arroyo.

Como dato singular indicar que esta obra se realizó al amparo del Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía. Plan Proteja 2009.